PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont pokrytej papą termozgrzewalną części dachu
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Łukasińskiego 6 59-400 Jawor
INWESTOR	:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ŁUKASIŃSKIEGO 6
ADRES INWESTORA	:	ŁUKASIŃSKIEGO 6 59-400 JAWOR
BRANŻA	:	REMONTOWO - BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Norbert Tomiczek
DATA OPRACOWANIA	:	02.06.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
02.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrytej papą termozgrzewalną części dachu					
1		**Remont dachu z papy termozgrzewalnej**			
1 d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m^2		
		13,20*7,20 - (8,75*1,75+2,40)	m^2	77,328	
				RAZEM	**77,328**
2 d.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2	m^2		
		13,20*7,20 - (8,75*1,75+2,40)	m^2	77,328	
				RAZEM	**77,328**
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		13,20	m	13,200	
				RAZEM	**13,200**
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsó itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
		Pas nadrynnowy			
		13,20*0,35	m^2	4,620	
		Obróbki przymurowe			
		(7,20+2,70+2,75+8,75+5,45)*0,25	m^2	6,713	
				RAZEM	**11,333**
5 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m^2		
		[13,20*7,20 - (8,75*1,75+2,40)]*20%	m^2	15,466	
				RAZEM	**15,466**
6 d.1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do deskowania płyt OSB gr. 18mm	m^2		
		13,20*7,20 - (8,75*1,75+2,40)	m^2	77,328	
				RAZEM	**77,328**
7 d.1	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym i z płyt drewnopochodnychjedno-warstwowo - warstwa pośrednia mocowana na gwoździe	m^2		
		13,20*7,20 - (8,75*1,75+2,40)	m^2	77,328	
				RAZEM	**77,328**
8 d.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku	m^2		
		Pas nadrynnowy			
		13,20*0,35	m^2	4,620	
				RAZEM	**4,620**
9 d.1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku	m^2		
		Obróbki przymurowe			
		(7,20+2,70+2,75+8,75+5,45)*0,25	m^2	6,713	
				RAZEM	**6,713**
10 d.1	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z tytan-cynku	m		
		poz.3	m	13,200	
				RAZEM	**13,200**
11 d.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m^2		
		13,20*7,20 - (8,75*1,75+2,40)	m^2	77,328	
				RAZEM	**77,328**
12 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie papy samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km - z utylizacją	m^3		
		poz.1*0,015	m^3	1,160	
				RAZEM	**1,160**
13 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km - z utylizacją	m^3		
		Deskowanie			
		poz.5*0,025	m^3	0,387	
		Rynny, rury spustowe, obróbki			
		poz.3*0,15*0,15+poz.4*0,006	m^3	0,365	
				RAZEM	**0,752**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze