PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261211-6 Kładzenie płytek dachowych
45410000-4 Tynkowanie
45261320-3 Kładzenie rynien

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont kompleksowy pokrycia dachowego ceramicznego z dachówki karpiówki 18x38
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Barbary 8
INWESTOR	:	Wspólnota Mieszkaniowa Barbary 8
ADRES INWESTORA	:	ul. Barbary 8 59-400 Jawor
BRANŻA	:	Remontowo-Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	ANDRZEJ MRÓZ
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	Rafał Wiśniewski (PRZESZACOWAŁ)
DATA OPRACOWANIA	:	25.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Remont kompleksowy pokrycia dachowego ceramicznego z dachówki karpiówki 18x38 w kolorze czerwonym**			
1 d.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m^2		
		20,50*8,00*2	m^2	328,000	
				RAZEM	**328,000**
2 d.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki	m^2		
		Elewacja frontowa			
		20,50*11,80	m^2	241,900	
		Elewacja od strony zaplecza			
		20,50*11,80	m^2	241,900	
				RAZEM	**483,800**
3 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 2 cm	m^2		
		483,800	m^2	483,800	
				RAZEM	**483,800**
4 d.1	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m^2		
		483,800	m^2	483,800	
				RAZEM	**483,800**
5 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,00*4	m	32,000	
				RAZEM	**32,000**
6 d.1	KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z tytan-cynku	m		
		8,00*4	m	32,000	
				RAZEM	**32,000**
7 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		20,50*2	m	41,000	
				RAZEM	**41,000**
8 d.1	KNR 2-02 0509-05	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm z blachy z tytan-cynku	m		
		20,50*2	m	41,000	
				RAZEM	**41,000**
9 d.1	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
10 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł zwykłych kl 150 o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3	m^3		
		1,25*0,40*1,60*2+0,75*1,35*1,20+0,70*0,95*1,80	m^3	4,012	
				RAZEM	**4,012**
11 d.1	KNR 4-01 0735-07	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m^2		
		(1,25+0,40)*2*1,60*2+(0,76+1,35)*2*1,20+(0,70+0,95)*2*1,80	m^2	21,564	
				RAZEM	**21,564**
12 d.1	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach pod dachem spadzistym	m^2		
		(1,25+0,40)*2*1,50*2+(0,76+1,35)*2*3,80+(0,70+0,95)*2*1,20	m^2	29,896	
				RAZEM	**29,896**
13 d.1	KNR 4-01 0705-06	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - gzyms okapowy od strony ulicy	m		
		20,50	m	20,500	
				RAZEM	**20,500**
14 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m^2		
		(1,25+0,40)*2*1,60*2+(0,76+1,35)*2*1,20+(0,70+0,95)*2*1,80	m^2	21,564	
		(1,25+0,40)*2*1,50*2+(0,76+1,35)*2*3,80+(0,70+0,95)*2*1,20	m^2	29,896	
		20,50*0,60	m^2	12,300	
				RAZEM	**63,760**
15 d.1	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie - kominy i gzyms od strony ulicy	m^2		
		(1,25+0,40)*2*1,60*2+(0,76+1,35)*2*1,20+(0,70+0,95)*2*1,80	m^2	21,564	
		(1,25+0,40)*2*1,50*2+(0,76+1,35)*2*3,80+(0,70+0,95)*2*1,20	m^2	29,896	
		20,50*0,60	m^2	12,300	
				RAZEM	**63,760**
16 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
		Obróbkiprzy kominach			
		(0,40+1,85)*2*0,35*2+(1,60+0,76)*2*0,35+(1,25+0,70)*2*0,35	m^2	6,167	
				RAZEM	**6,167**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR 4-01 0312-04	Uzupełnienie gładzi cementowej na rolkach z cegieł o szerokości 1 ceg. pochyłyc - ogniomury powierzchnia górna	m		
		20,50*2	m	41,000	
		11,80*4	m	47,200	
				RAZEM	**88,200**
18 d.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan- cynku	m^2		
		(0,40+1,85)*2*0,35*2+(1,60+0,76)*2*0,35+(1,25+0,70)*2*0,35	m^2	6,167	
		Pasy podrynnowe			
		20,50*2*0,45	m^2	18,450	
				RAZEM	**24,617**
19 d.1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku- listwy dociskowe	m^2		
		(0,40+1,85)*2*0,08*2+(1,60+0,76)*2*0,08+(1,25+0,70)*2*0,08	m^2	1,410	
				RAZEM	**1,410**
20 d.1	KNR 4-01 0415-03 analogia	Uzupełnienie włazów kominiarskich - świetliki dachowe	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	**10,000**
21 d.1	KNR 0-15II 0517-02 analogia	Poziomowanie połaci dachowych - 50% powierzchni	m^2		
		483,800*50%	m^2	241,900	
				RAZEM	**241,900**
22 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykrę- ceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m^2		
		483,800	m^2	483,800	
				RAZEM	**483,800**
23 d.1	KNR 0-15II 0517-02 analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykrę- ceniem wkrętami impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m^2		
		483,800	m^2	483,800	
				RAZEM	**483,800**
24 d.1	KNR 0-15II 0517-03 analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką 18*38 z otworami z przykręceniem wkrętami	m^2		
		483,800	m^2	483,800	
				RAZEM	**483,800**
25 d.1	KNR K-05 0203-01 analogia	Obróbka szczytów dachów dachówkami szczytowymi	m		
		11,80*4	m	47,200	
				RAZEM	**47,200**
26 d.1	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykrę- ceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kaleni- cowej i montażem szczotek systemowych	m		
		20,50	m	20,500	
				RAZEM	**20,500**
27 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	m		
		1,65*4	m	6,600	
				RAZEM	**6,600**
28 d.1	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		20,50*2	m	41,000	
				RAZEM	**41,000**
29 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg łość do 1 km + koszt składowania gruzu na wysypisku śmieci	m^3		
		12,000	m^3	12,000	
				RAZEM	**12,000**
30 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m^3		
		Krotność = 3			
		12,000	m^3	12,000	
				RAZEM	**12,000**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze