PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45442110-1 Malowanie budynków
45321000-3 Izolacja cieplna

NAZWA INWESTYCJI	:	Docieplenie elewacji frontowej budynku - wyprawa elewacyjna silikonowa malowana farbą silikonową oraz wymiana rynien na całości budynku
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Boh. Getta 24
INWESTOR	:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA BOH. GETTA 24
ADRES INWESTORA	:	ul. Boh. Getta 24, 59-400 JAWOR
BRANŻA	:	Remontowo - Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Andrzej Mróz
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR	:	RAFAŁ WiŚNIEWSKI (Przeszacował)
DATA OPRACOWANIA	:	28.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Docieplenie i malowanie elewacji frontowej budynku, wymiana rynien wiszących - 3 strony					
1		**ul. Boh. Getta 24 - Docieplenie i malowanie elewacji frontowej budynku**			
1 d.1	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m	m^2		
		14,00*6,60	m^2	92,400	
				RAZEM	**92,400**
2 d.1	KNR-W 2-02 0923-01	Osłony okien folią polietylenową	m^2		
		1,66*1,18*4+0,62*0,78*4+0,61*2,74	m^2	11,441	
				RAZEM	**11,441**
3 d.1	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników	m		
		1,70*4+0,70*5	m	10,300	
				RAZEM	**10,300**
4 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m^2		
		(14,00*5,55)-(1,66*1,18*4+0,62*0,78*4+0,61*2,74+1,04*2,07)	m^2	64,106	
		(1,66*4+1,18*8+0,62*4+0,78*8+0,61+2,74*2+1,04+2,07*2)*0,18	m^2	6,493	
				RAZEM	**70,599**
5 d.1	KNR-W 2-02 2601-01	Docieplenie i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ścian pełnych z otworami z przy klejeniem styropianu gr 10 cm i 1 warstwy siatki - powierzchnia betonowa, tynki, mozaika szklana	m^2		
		(14,00*5,55)-(1,66*1,18*4+0,62*0,78*4+0,61*2,74+1,04*2,07)	m^2	64,106	
				RAZEM	**64,106**
6 d.1	KNR-W 2-02 2601-06	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi ościeży styropian z 1 warstwą siatki -	m^2		
		(1,66*4+1,18*8+0,62*4+0,78*8+0,61+2,74*2+1,04+2,07*2)*0,30	m^2	10,821	
				RAZEM	**10,821**
7 d.1	KNR-W 2-02 2601-08	Docieplenie płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- ochron narożników wypukłych na styropianie z dodatkowym wzmocnieniem jedną warstwą siatki	m		
		1,66*4+1,18*8+0,62*4+0,78*8+0,61+2,74*2+1,04+2,07*2	m	36,070	
		5,55*2+11,95	m	23,050	
				RAZEM	**59,120**
8 d.1	KNR-W 2-02 0135-01	Obsadzenie prefabrykowanych z blachy powlekanej podokienników długości do m	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	**9,000**
9 d.1	KNR-W 2-02 1519-02 z.sz. 5.1. 9917	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" - wysokość ponad 5 do 10 m	m^2		
		(14,00*5,55)-(1,66*1,18*4+0,62*0,78*4+0,61*2,74+1,04*2,07)	m^2	64,106	
		(1,66*4+1,18*8+0,62*4+0,78*8+0,61+2,74*2+1,04+2,07*2)*0,30	m^2	10,821	
				RAZEM	**74,927**
10 d.1	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		14,00	m	14,000	
				RAZEM	**14,000**
11 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku	m		
		14,00	m	14,000	
				RAZEM	**14,000**
12 d.1	KNR-W 2-02 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
13 d.1	KNR-W 4-01 0526-07	Uzupełnienie blachą z cynku rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodate za wykonane wpusty (sztucery)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
14 d.1	KNR-W 4-01 0528-05 analogia	Naprawa iregulacja haka rynnowego	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	**13,000**
15 d.1	KNR 4-01 0528-05	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy z cynku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
16 d.1	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m^3		
		1,500	m^3	1,500	
				RAZEM	**1,500**

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.1	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każd nast. 1 km Krotność = 3 1,500	m^3 m^3	 1,500	
				RAZEM	**1,500**
2		**Wymiana rynien - elewacja tylna i boczna**			
18 d.2	KNR 2-02 1610-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 16 m (14,00+9,60)*6,60	m^2 m^2	 155,760	
				RAZEM	**155,760**
19 d.2	KNR-W 4-01 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku 14,00+9,60	m m	 23,600	
				RAZEM	**23,600**
20 d.2	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku 14,00+9,60	m m	 23,600	
				RAZEM	**23,600**
21 d.2	KNR-W 2-02 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	**1,000**
22 d.2	KNR-W 4-01 0526-07	Uzupełnienie blachą z cynku rynien dachowych wiszących półokrągłych - dodate za wykonane wpusty (sztucery) 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	**1,000**
23 d.2	KNR-W 4-01 0528-05 analogia	Naprawa i regulacja haka rynnowego 13+8	szt. szt.	 21,000	
				RAZEM	**21,000**
24 d.2	KNR 4-01 0528-05	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy z cynku 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	**1,000**

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi