PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont biegu schodowegona ostatniej kondygnacji kl. schodowej
ADRES INWESTYCJI	:	uL. Chrobrego 39
INWESTOR	:	Wspólnota Mieszkaniowa Chrobrego 39
ADRES INWESTORA	:	ul. Chrobrego 39, 59-400 Jawor
BRANŻA	:	Remontowo-Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Rafał Wiśniewski

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont biegu schodowego na ostatniej kondygnacji kl. schodowej					
1		**Remont biegu schodowego, balustrad i malowanie**			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m^2		
		1,15*0,35*15	m^2	6,038	
				RAZEM	**6,038**
2 d.1	KNR 4-01 0417-01 analogia	Wycięcie czoła stopnicy i naprawa elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	**16,000**
3 d.1	KNR 4-01 0912-04	Wstawienie listew prostych lub zaokrąglonych o długości ponad 1.0 m w krawę-dziach elementów stolarki	szt.		
		16	szt.	16,000	
				RAZEM	**16,000**
4 d.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 15 mm na stopnicach schodowych i na posadzc I piętro	m^2		
		poz.1	m^2	6,038	
				RAZEM	**6,038**
5 d.1	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina ru lonowa PCW - antypoślizgowa	m^2		
		poz.1	m^2	6,038	
				RAZEM	**6,038**
6 d.1	KNR 2-02 1114-08	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - okładziny stopni schodo-wych z aluminium	m		
		1,15*16	m	18,400	
				RAZEM	**18,400**
7 d.1	KNR-W 2-02 1036-05	Boazerie - elementy wykończenia - ćwierćwałek	m		
		1,15*15	m	17,250	
				RAZEM	**17,250**
8 d.1	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
9 d.1	KNR 4-01 0417-07	Wymiana elementów schodów drewnianych - słupki prostokątne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
10 d.1	KNR 4-01 0417-06	Wymiana elementów schodów drewnianych - tralki toczone - wyrób gotowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
11 d.1	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścia-nek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m^2		
		podstopnie			
		1,15*0,15*16	m^2	2,760	
		policzki			
		6,00*0,25*2	m^2	3,000	
				RAZEM	**5,760**
12 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad z elementów ozdobnych	m^2		
		6,00*0,90	m^2	5,400	
				RAZEM	**5,400**
2		**Wywóz , utylizacja i koszty składowania gruzu na wysypisku śmieci**			
13 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.dc 1 km	m^3		
		1,000	m^3	1,000	
				RAZEM	**1,000**
14 d.2	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każd nast. 1 km	m^3		
		Krotność = 3			
		1,000	m^3	1,000	
				RAZEM	**1,000**

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi