Gmina Jawor
Zarząd Lokalami Komunalnymi

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14A
59-400, Jawor

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261211-6 Kładzenie płytek dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 18x38 od strony podwórka
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Chrobrego 5 59-400 Jawor
INWESTOR	:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA CHROBREGO 5
ADRES INWESTORA	:	BOLESŁAWA CHROBREGO 5 59-400 JAWOR
BRANŻA	:	REMONTOWO - BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Norbert Tomiczek
DATA OPRACOWANIA	:	10.06.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.06.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachowego z dachówki karpiówki 18x38 od strony podwórka					
1		**Remont pokrycia z dachówki**			
1 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m^2		
		8,00*9,68	m^2	77,440	
				RAZEM	**77,440**
2 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m^2		
		8,00*9,68	m^2	77,440	
				RAZEM	**77,440**
3 d.1	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m^2		
		8,00*9,68	m^2	77,440	
				RAZEM	**77,440**
4 d.1	KNR 4-01 0508-02 z.sz. 2.3. 9909-05	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 200 m2	m^2		
		Połać tylna			
		8,00*12,88	m^2	103,040	
				RAZEM	**103,040**
5 d.1	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		1,00*2	m	2,000	
				RAZEM	**2,000**
6 d.1	KNR 4-01 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm	m^2		
		7,26*6,13	m^2	44,504	
				RAZEM	**44,504**
7 d.1	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 18mm	m^2		
		7,26*6,13	m^2	44,504	
				RAZEM	**44,504**
8 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 1 cm	m^2		
		Połać tylna			
		8,00*12,88	m^2	103,040	
				RAZEM	**103,040**
9 d.1	KNR 4-01 0705-06 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną - gzymsy	m		
		Połać tylna			
		8,10	m	8,100	
				RAZEM	**8,100**
10 d.1	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m^2		
		Połać tylna			
		8,00*12,88	m^2	103,040	
				RAZEM	**103,040**
11 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		Połać tylna			
		8,10 + 1,00*4	m	12,100	
				RAZEM	**12,100**
12 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10,00	m	10,000	
				RAZEM	**10,000**
13 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
		Kominy			
		(0,45*2+0,84*2)*0,35	m^2	0,903	
		(0,74*2+0,65*2)*0,35	m^2	0,973	
				RAZEM	**1,876**
14 d.1	KNR-W 2-02 0519-07 analogia	Rynny dachowe leżące w rozwinięciu 50 cm - z blachy z tytan-cynku	m		
		Połać tylna			
		8,10	m	8,100	
				RAZEM	**8,100**
15 d.1	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z tytan-cynku	m		
		poz.12	m	10,000	
				RAZEM	**10,000**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku	m^2		
		Kominy			
		(0,45*2+0,84*2)*0,40	m^2	1,032	
		(0,74*2+0,65*2)*0,40	m^2	1,112	
				RAZEM	**2,144**
17 d.1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku	m^2		
		Kominy - listwy dociskowe			
		(0,45*2+0,84*2)*0,08	m^2	0,206	
		(0,74*2+0,65*2)*0,08	m^2	0,222	
				RAZEM	**0,428**
18 d.1	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.		
		Połać tylna			
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
19 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m^2		
		Połać tylna			
		8,00*12,88	m^2	103,040	
				RAZEM	**103,040**
20 d.1	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m^2		
		Połać tylna			
		8,00*12,88	m^2	103,040	
				RAZEM	**103,040**
21 d.1	KNR 0-15II 0517-02 analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - poziomowanie dachu - Nc = 50%, z pozycji usunięto materiał	m^2		
		Połać tylna			
		8,00*12,88	m^2	103,040	
				RAZEM	**103,040**
22 d.1	KNR 0-15II 0517-03 analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką 18*38 z otworami z przykręceniem wkrętami - Nc porównywalny z katalogiem KNR-W 2-02 0513-04 - z zastosowaniem dachówek szczytowych	m^2		
		Połać tylna			
		8,00*12,88	m^2	103,040	
				RAZEM	**103,040**
23 d.1	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej i montażem szczotek systemowych	m		
		8,00	m	8,000	
				RAZEM	**8,000**
24 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
25 d.1	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		8,00	m	8,000	
				RAZEM	**8,000**
26 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km - z utylizacją	m^3		
		Dachówki			
		poz.4*0,018*2	m^3	3,709	
		Łaty			
		(8,00*0,05*0,045)*46	m^3	0,828	
		Obróbki, rynny, rury spustowe			
		poz.13*0,006+poz.11*0,15*0,08+poz.12*0,12*0,12	m^3	0,300	
		Tynk			
		poz.9*0,50*0,02	m^3	0,081	
				RAZEM	**4,918**
2		**Remont kominów**			
27 d.2	KNR 4-01 0701-05 analogia	Odbicie tynków z zaprawy cementowo-wapiennej na kominach o powierzchni odcia ponad 5 m2	m^2		
		Strych			
		0,45*2,88*2+0,74*2,88*2	m^2	6,854	
		0,74*1,36*2+0,55*1,36*2	m^2	3,509	
				RAZEM	**10,363**
28 d.2	KNR 4-01 0735-04 analogia	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach na strychu	m^2		

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,45*2,88*2+0,74*2,88*2	m^2	6,854	
		0,74*1,36*2+0,55*1,36*2	m^2	3,509	
				RAZEM	**10,363**
29 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m^2		
		0,45*2,88*2+0,74*2,88*2	m^2	6,854	
		0,74*1,36*2+0,55*1,36*2	m^2	3,509	
				RAZEM	**10,363**
30 d.2	KNR 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi kominów	m^2		
		0,45*2,88*2+0,74*2,88*2	m^2	6,854	
		0,74*1,36*2+0,55*1,36*2	m^2	3,509	
				RAZEM	**10,363**
31 d.2	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg łość 4 km - z utylizacją	m^3		
		poz.27*0,02	m^3	0,207	
				RAZEM	**0,207**
3		**Wymiana ław kominiarskich od strony ulicy**			
32 d.3	KNR 4-01 0504-04	Przełożenie pokrycia z układanej podwójnie w koronkę na zaprawie dachówki ce micznej karpiówki	m^2 przel. pokr.		
		1,00*1,50*2	m^2 przel. pokr.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
33 d.3	KNR 4-01 0430-09	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
		1,00*2	m	2,000	
				RAZEM	**2,000**
34 d.3	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze