PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45261213-0 Kładzenie dachów metalowych

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont kompleksowy pokrycia dachowego z zatoswaniem blachy trapezowej powlekanej gr 0,7 mm
ADRES INWESTYCJI	:	Głucha 4
INWESTOR	:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA GŁUCHA 4
ADRES INWESTORA	:	ul. Głucha 4 59-400 JAWOR
BRANŻA	:	Remontowo-Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Andrzej Mróz
DATA OPRACOWANIA	:	14.03.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
1 d.1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m^2		
		(12,00+8,85)/2*6,75*2	m^2	140,738	
		4,30*4,05+5,60*4,05+6,10*5,70	m^2	74,865	
		4,05*1,40+4,05*1,20	m^2	10,530	
		(4,05/2*6,70)*2	m^2	27,135	
				RAZEM	**253,268**
2 d.1	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa	m^2		
		Krotność = 2			
		253,268	m^2	253,268	
				RAZEM	**253,268**
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,85*2+1,40+1,20+5,60+6,10+4,30	m	36,300	
				RAZEM	**36,300**
4 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		8,00*4	m	32,000	
				RAZEM	**32,000**
5 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsó	m^2		
		itp. z blachy nie nadającej się do użytku			
		wiatrownice			
		(6,75*2+4,05*4+1,65*2)*0,45	m^2	14,850	
		Obróbka okapowa			
		(8,85*2+1,40+1,20+4,30+6,10+5,60)*0,35	m^2	12,705	
		kosze i kalenice			
		7,30*0,50*2	m^2	7,300	
		(12,00+16,00)*0,50	m^2	14,000	
		Obróbka kominów, wyłzu i świetlika			
		(1,50+0,50)*4*0,35	m^2	2,800	
		(0,77+0,65)*2*0,35	m^2	0,994	
		(0,65+0,65)*2*0,25	m^2	0,650	
				RAZEM	**53,299**
6 d.1	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m^2		
		poz.1*10%	m^2	25,327	
				RAZEM	**25,327**
7 d.1	KNR 0-15 0526-01	Osadzenie okien w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej	m		
		0,80*4	m	3,200	
				RAZEM	**3,200**
8 d.1	KNR 4-01 0415-03 analogia	Uzupełnienie włazów kominiarskich - właz kominiarski teleskopowy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
9 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykrę-	m^2		
		ceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii			
		253,268	m^2	253,268	
				RAZEM	**253,268**
10 d.1	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykrę-	m^2		
		ceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat			
		253,268	m^2	253,268	
				RAZEM	**253,268**
11 d.1	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blacha	m^2		
		powlekaną trapezową gr 0,7 mm na łatach			
		253,268	m^2	253,268	
				RAZEM	**253,268**
12 d.1	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m		
		16,00+12,00	m	28,000	
				RAZEM	**28,000**
13 d.1	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - oka-	m		
		pów			
		8,85*2+1,40+1,20+5,60+6,10+4,30	m	36,300	
				RAZEM	**36,300**
14 d.1	NNRNKB 202 0539-03	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż osłon bocznych - wiatrownic	m		
		6,75*2+4,05*4+1,65*2	m	33,000	
				RAZEM	**33,000**
15 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy	m		
		stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku			
		8,85*2+1,40+1,20+5,60+6,10+4,30	m	36,300	
				RAZEM	**36,300**

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.1	KNR-W 2-02 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku - montaż z gotowych elementów	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
17 d.1	KNR-W 2-02 0529-01	Rury spustowe okrągłe o śr. do 12,5 cm - montaż z gotowych elementów z blach stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		8,00*4	m	32,000	
				RAZEM	**32,000**
18 d.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku	m^2		
		kosze			
		7,30*0,50*2	m^2	7,300	
		Opaski dociskowe			
		(1,50*4+0,40*4+0,77*2+0,65*2)*0,08	m^2	0,835	
				RAZEM	**8,135**
19 d.1	KNR-W 2-02 0533-01 analogia	Nasady wentylacyjne blaszane ocieplane o średnicy wlotu do 20 cm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
20 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie papy spryzmowanej samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km	m^3		
		poz.1*0,02	m^3	5,065	
				RAZEM	**5,065**
21 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km	m^3		
		47,002*0,02	m^3	0,940	
				RAZEM	**0,940**

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze