PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261211-6 Kładzenie płytek dachowych
45410000-4 Tynkowanie
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań

NAZWA INWESTYCJI	:	Przemurowanie komina
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Legnicka 20
INWESTOR	:	Wspólnota Mieszkaniowa Legnicka 20
ADRES INWESTORA	:	ul. Legnicka 20, 59-400 Jawor
BRANŻA	:	Remontowo-Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Rafał Wiśniewski
DATA OPRACOWANIA	:	07.06.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
07.06.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Przemurowanie i remont komina**			
1 d.1	KNR 4-01 0420-01	Wykonanie zastaw zabezpieczających na dachu	m		
		7,00	m	7,000	
				RAZEM	**7,000**
2 d.1	KNR 4-01 0508-03	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki	m^2		
		2,00*2,00	m^2	4,000	
				RAZEM	**4,000**
3 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych,okapów,kołnierzy,gzymsów itp.z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
		0,80*0,35*4	m^2	1,120	
				RAZEM	**1,120**
4 d.1	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
5 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych o objętości w jednym miejscu po nad 0.5 m3 - ponad dachem	m^3		
		0,80*0,60*1,50	m^3	0,720	
				RAZEM	**0,720**
6 d.1	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną	m^2		
		0,80*1,50*2+0,60*1,50*2	m^2	4,200	
				RAZEM	**4,200**
7 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - pod dachem	m^3		
		0,80*0,60*3,56	m^3	1,709	
				RAZEM	**1,709**
8 d.1	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach	m^2		
		0,80*3,56*2+0,60*3,56*2	m^2	9,968	
				RAZEM	**9,968**
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m^2		
		poz.8	m^2	9,968	
				RAZEM	**9,968**
10 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian kominów	m^2		
		poz.8	m^2	9,968	
				RAZEM	**9,968**
11 d.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m^2		
		poz.3	m^2	1,120	
				RAZEM	**1,120**
12 d.1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku - listwy docis-kowe	m^2		
		0,80*0,08*4	m^2	0,256	
				RAZEM	**0,256**
13 d.1	KNR 4-01 0501-02	Uzupełnienie pokrycia z układanej na dachówki ceramicznej karpiówki podwójnie koronkę	m^2		
		poz.2	m^2	4,000	
				RAZEM	**4,000**
14 d.1	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odleg łość do 1 km + koszt składowania gruzu na wysypisku śmieci	m^3		
		poz.2*0,05+poz.5+poz.7	m^3	2,629	
				RAZEM	**2,629**
15 d.1	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m^3		
		Krotność = 4			
		poz.14	m^3	2,629	
				RAZEM	**2,629**

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze