PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont bieżący pokrycia dachowego - 1-krotne krycie papą termozgrzewalną
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Limanowskiego 28
INWESTOR	:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA LIMANOWSKIEGO 28
ADRES INWESTORA	:	UL. LIMANOWSKIEGO 28 59-400 JAWOR
BRANŻA	:	Remontowo-Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Andrzej Mróz
DATA OPRACOWANIA	:	05.08.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.08.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pokrycia dachowego papowego 1-krotne krycia papą termozgrzewalną					
1		**Dach papowy**			
1 d.1	KNR 4-01 0519-04 analogia	Przygotowanie istniejącego pokrycia - ścinanie wybrzuszeń i nierówności	m^2		
		13,00*5,00	m^2	65,000	
				RAZEM	**65,000**
2 d.1	KNR-W 2-02 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe	m^2		
		13,00*5,00	m^2	65,000	
				RAZEM	**65,000**
3 d.1	wycena indy-widualna	Praca podnośnika hydraulicznego	m-g		
		2,50	m-g	2,500	
				RAZEM	**2,500**

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze