PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont klatki schodowej, uzupełniene tynków na parterze, malowanie klatki schodowej - lamperia z tymku mozaikowego żywicznego
ADRES INWESTYCJI	:	Pl. Wolności 6
INWESTOR	:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PL. WOLNOŚCI 6
ADRES INWESTORA	:	PL. WOLNOŚCI 6 59-400 JAWOR
BRANŻA	:	Remontowo-Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Andrzej Mróz
DATA OPRACOWANIA	:	10.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Uzupełniene tynków na parterze, malowanie klatki schodowej					
1		**Ściany i sufity na kl. schodowej**			
1 d.1	KNR 4-01 0711-03	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z ceg ły i pustaków (do 5m2 w 1 miej.) Parter	m^2		
		(5,35+1,95+1,10+2,20+2,07+1,28+0,72*2)*1,40	m^2	21,546	
				RAZEM	**21,546**
2 d.1	KNR 4-01 0308-06	Naprawienie uszkodzonych miejsc w ścianach z cegieł - zamurowanie dachówka ceramiczna	m^2		
		21,546*30%	m^2	6,464	
				RAZEM	**6,464**
3 d.1	KNR 4-01 0719-03	Dodatkowe nakłady na pogrub.o 10 mm tynków wewn.cem.-wapien.na na ścia- nach i słupach prostok. (do 5 m2 w 1 miej.)	m^2		
		21,546*50%	m^2	10,773	
				RAZEM	**10,773**
4 d.1	KNR 4-01 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płas kich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m^2		
		3,74*2,93	m^2	10,958	
				RAZEM	**10,958**
5 d.1	KNR 4-01 0614-05	Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni ponad 10 m2 preparatami solowymi metodą smarowania	m^2		
		3,74*2,93	m^2	10,958	
				RAZEM	**10,958**
6 d.1	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z lamperii o pow. ponad 0.5 m2	m^2		
		Parter			
		(5,35+1,95+1,10+2,20+2,07+1,28+0,72*2+4,32+4,20)*1,40	m^2	33,474	
		I piętro			
		(3,70+4,07+3,85+4,17)*1,40	m^2	22,106	
		II piętro			
		(4,5+4,10+3,88+4,37)*1,40	m^2	23,590	
		III piętro			
		(4,54+4,10+3,85+4,13+3,52)*1,40	m^2	28,196	
				RAZEM	**107,366**
7 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi pona 5 m2	m^2		
		Sufity			
		5,34*1,93+2,22*2,00+(1,27+1,20)*1,19+(1,88+1,20)*1,19+2,54*1,17+2,83*1,60+ 1,12*3,73+(2,60+1,25)*1,20+3,72*1,07+(2,88+1,20)*1,35+(2,72+1,21)*0,72+ 2,70*1,78+2,12*1,05+3,74*2,93	m^2	67,956	
		Sciany			
		Parter			
		(5,35+1,95+1,10+2,20+2,07+1,28+0,72*2+4,32+4,20)*1,38	m^2	32,996	
		I piętro			
		(3,70+4,07+3,85+4,17)*1,85	m^2	29,212	
		II piętro			
		(4,5+4,10+3,88+4,37)*1,78	m^2	29,993	
		III piętro			
		(4,54+4,10+3,85+4,13+3,52)*1,74	m^2	35,044	
				RAZEM	**195,201**
8 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności	m^2		
		Ściany			
		32,996+29,212+29,993+35,044	m^2	127,245	
		Sufity			
		67,956	m^2	67,956	
				RAZEM	**195,201**
9 d.1	KNR 4-01 0717-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach płaskich (po nad 5 m2)	m^2		
		ściany			
		127,245	m^2	127,245	
		sufity			
		67,956	m^2	67,956	
				RAZEM	**195,201**
10 d.1	KNR 2-02 2011-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych rozstaw profili nośnych 40 cm	m^2		
		3,74*2,93	m^2	10,958	
				RAZEM	**10,958**
11 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m^2		
		67,956	m^2	67,956	
				RAZEM	**67,956**

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m^2		
		127,956	m^2	127,956	
				RAZEM	**127,956**
13 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m^2		
		67,956	m^2	67,956	
				RAZEM	**67,956**
14 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m^2		
		127,956	m^2	127,956	
				RAZEM	**127,956**
15 d.1	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia lamperia	m^2		
		107,336	m^2	107,336	
				RAZEM	**107,336**
16 d.1	KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - lamperia	m^2		
		107,336	m^2	107,336	
				RAZEM	**107,336**
17 d.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz. 4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz. 4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła bez szczeblin - naświetla bez szczeblin malowane jednostronnie - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m^2		
		0,80*2,00*2	m^2	3,200	
				RAZEM	**3,200**
18 d.1	KNR 4-01 1209-13 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną skrzynek elektrycznych i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	**5,000**
19 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - kolor żółty	m		
		36,00	m	36,000	
				RAZEM	**36,000**
20 d.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m^2		
		67,956	m^2	67,956	
				RAZEM	**67,956**
2		**Remont biegów schodowych, balustrad i malowanie**			
21 d.2	KNR 4-01 0411-04	Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 32 mm	m^2		
		1,45*1,40*2	m^2	4,060	
				RAZEM	**4,060**
22 d.2	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 18 mm na spocznikach i korytarzach	m^2		
		Spoczniki			
		1,45*1,40+1,42*1,42+1,70*4,07+1,47*1,42+1,42*1,14+1,22*1,53+1,70*2,60+1,42*1,40+1,42*1,42	m^2	24,963	
		Strych część wspólna			
		3,42*6,75+1,55*4,05	m^2	29,363	
				RAZEM	**54,326**
23 d.2	KNR 4-01 0820-03 analogia	Przybicie do podłóg płyt OSB gr 15 mm na stopnicach schodowych	m^2		
		(0,30*1,25)*(11+9+7+4+5+5+7)	m^2	18,000	
				RAZEM	**18,000**
24 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - antypoślizgowa	m^2		
		54,326	m^2	54,326	
				RAZEM	**54,326**
25 d.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne PCV do paneli	m		
		5,35+1,95+1,10+2,20+2,07+1,28+0,72*2+3,70*2+4,07+3,85*2+4,17+4,50+4,10*2+4,54+4,10*2	m	64,170	
				RAZEM	**64,170**

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
26 d.2	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina ru lonowa PCW - antypoślizgowa	m^2		
		(0,30*1,25)*(11+9+7+4+5+5+7)	m^2	18,000	
				RAZEM	**18,000**
27 d.2	KNR 2-02 1114-08	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - okładziny stopni schodo- wych z aluminium	m		
		1,25*(11+9+7+4+5+7)	m	53,750	
				RAZEM	**53,750**
28 d.2	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad drewnianych ozdobnych	m^2		
		(2,30+1,05)*0,95*3	m^2	9,548	
				RAZEM	**9,548**
29 d.2	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierz chni do 0.75 m2 - policzki schodowe	szt.		
		(4,32*4)*0,34*3	szt.	17,626	
				RAZEM	**17,626**
30 d.2	KNR 4-01 1209-11 analogia	Jednokrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powie chni do 0.52 m2 - podstopnice schodowe	szt.		
		(11+9+7+4+5+7)	szt.	43,000	
				RAZEM	**43,000**
31 d.2	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m^2		
		(1,60+1,17+2,55+2,00+1,25+1,50+0,73+0,32+2,00+1,92+1,03+1,73+1,00+2,00+ 2,05)*1,15	m^2	26,278	
				RAZEM	**26,278**
3		**Wywóz , utylizacja i koszty składowania gruzu na wysypisku śmieci**			
32 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m^3		
		2,000	m^3	2,000	
				RAZEM	**2,000**
33 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każd nast. 1 km	m^3		
		Krotność = 3			
		2,000	m^3	2,000	
				RAZEM	**2,000**

Norma PRO Wersja 4.59 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi