Gmina Jawor
Zarząd Lokalami Komunalnymi

ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 14A
59-400, Jawor

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261211-6 Kładzenie płytek dachowych
45261320-3 Kładzenie rynien
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont kompleksowy dachu pokrytego dachówką karpiówką 18x38 kolor czerwony
ADRES INWESTYCJI	:	Plac Wolności 26 59-400 Jawor
INWESTOR	:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PLAC WOLNOŚCI 26
ADRES INWESTORA	:	PLAC WOLNOŚCI 26, 59-400 JAWOR
BRANŻA	:	REMONTOWO - BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Norbert Tomiczek
DATA OPRACOWANIA	:	09.04.2025

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
09.04.2025

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont kompleksowy dachu pokrytego dachówką karpiówką 18x38 kolor czerwony					
1		**Remont pokrycia z dachówki**			
1 d.1	KNR 2-02 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m^2		
		9,30*10,00*2	m^2	186,000	
				RAZEM	**186,000**
2 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m^2		
		9,30*10,00*2	m^2	186,000	
				RAZEM	**186,000**
3 d.1	KNR 2-02 1613-01	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m^2		
		9,30*10,00*2	m^2	186,000	
				RAZEM	**186,000**
4 d.1	KNR 4-01 0508-02 z.sz. 2.3. 9909-05	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie - powierzchnia do 200 m2	m^2		
		9,30*10,72*2	m^2	199,392	
				RAZEM	**199,392**
5 d.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 2 cm	m^2		
		9,30*10,72*2	m^2	199,392	
				RAZEM	**199,392**
6 d.1	KNR 4-01 0627-04	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza bali i krawędziaków metodą smarowania preparatami solowymi	m^2		
		9,30*10,72*2	m^2	199,392	
				RAZEM	**199,392**
7 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9,30*2	m	18,600	
				RAZEM	**18,600**
8 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		10,30*2	m	20,600	
				RAZEM	**20,600**
9 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsó itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m^2		
		Pas nadrynnowy			
		(9,30*2)*0,35	m^2	6,510	
		Kominy			
		(0,40*2+0,45*2)*0,35	m^2	0,595	
		(1,43*2+1,05*2)*0,35	m^2	1,736	
				RAZEM	**8,841**
10 d.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku	m^2		
		Pas nadrynnowy			
		(9,30*2)*0,35	m^2	6,510	
		Kominy			
		(0,40*2+0,45*2)*0,40	m^2	0,680	
		(1,43*2+1,05*2)*0,40	m^2	1,984	
				RAZEM	**9,174**
11 d.1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku	m^2		
		Obróbki przy murze ogniowym			
		(7,42+8,30)*0,25	m^2	3,930	
		Kominy - listwy dociskowe			
		(0,40*2+0,45*2)*0,08	m^2	0,136	
		(1,43*2+1,05*2)*0,08	m^2	0,397	
				RAZEM	**4,463**
12 d.1	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z tytan-cynku	m		
		poz.8	m	20,600	
				RAZEM	**20,600**
13 d.1	KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z tytan-cynku	m		
		poz.7	m	18,600	
				RAZEM	**18,600**
14 d.1	KNR 2-02 0515-07	Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką z blachy z tytan-cynku	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
15 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m^2		
		Ściany na strychu			

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(8,52*3,68/2)*2	m^2	31,354	
				RAZEM	**31,354**
16 d.1	KNR 4-01 0621-05	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m^2		
		Ściany na strychu			
		(8,52*3,68/2)*2	m^2	31,354	
				RAZEM	**31,354**
17 d.1	KNR-W 4-01 0711-03 analogia	Wykonanie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazobetonów o powierzchni do 5 m2 w 1 miejscu	m^2		
		Ściany na strychu			
		(8,52*3,68/2)*2	m^2	31,354	
				RAZEM	**31,354**
18 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatem "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m^2		
		Ściany na strychu			
		(8,52*3,68/2)*2	m^2	31,354	
				RAZEM	**31,354**
19 d.1	KNR 4-01 1204-03 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi	m^2		
		Ściany na strychu			
		(8,52*3,68/2)*2	m^2	31,354	
				RAZEM	**31,354**
20 d.1	KNR K-05 0102-04	Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej	m		
		9,33*2	m	18,660	
				RAZEM	**18,660**
21 d.1	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
22 d.1	KNR 0-15II 0517-01	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m^2		
		9,30*10,72*2	m^2	199,392	
				RAZEM	**199,392**
23 d.1	KNR 0-15II 0517-02	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat	m^2		
		9,30*10,72*2	m^2	199,392	
				RAZEM	**199,392**
24 d.1	KNR 0-15II 0517-02 analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - poziomowanie dachu - Nc pozycji = 50%, z pozycji usunięto materiał	m^2		
		9,30*10,72*2	m^2	199,392	
				RAZEM	**199,392**
25 d.1	KNR 0-15II 0517-03 analogia	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną karpiówką 18*38 z otworami z przykręceniem wkrętami - Nc porównywalny z katalogiem KNR-W 2-02 0513-04	m^2		
		9,30*10,72*2	m^2	199,392	
				RAZEM	**199,392**
26 d.1	KNR 0-15II 0517-04	Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami - montaż gąsiorów z przymocowaniem wkrętami do deski kalenicowej i montażem szczotek systemowych	m		
		9,30-1,43	m	7,870	
				RAZEM	**7,870**
27 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
28 d.1	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy	m		
		9,30*2	m	18,600	
				RAZEM	**18,600**
29 d.1	KNR 4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 4 km - z utylizacją	m^3		
		Dachówki			
		poz.4*0,018*2	m^3	7,178	
		Łaty			
		((9,30*0,05*0,045)*39)*2	m^3	1,632	
		Tynk			
		poz.15*0,02	m^3	0,627	
		Obróbki, rynny, rury spustowe			
		0,350	m^3	0,350	
				RAZEM	**9,787**

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze