PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont klatki schodowej, uzupełniene tynków na parterze, malowanie klatki schodowej - lamperia z tymku mozaikowego żywicznego
ADRES INWESTYCJI	:	ul. Poniatowskiego 28
INWESTOR	:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PONATOWSKIEGO 28
ADRES INWESTORA	:	UL. PONIATOWSKIEGO 28 59-400 JAWOR
BRANŻA	:	Remontowo-Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Andrzej Mróz
DATA OPRACOWANIA	:	20.07.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
20.07.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Uzupełniene tynków na parterze, malowanie klatki schodowej					
1		**Ściany i sufity na kl. schodowej**			
1 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi pona 5 m2 sufity	m^2		
		Parter			
		3,28*3,40+3,40*2,80+1,46*1,60+1,20*2,80	m^2	26,368	
		z parteru na I piętro			
		2,80*1,20+2,51*1,52*2	m^2	10,990	
		z I na II piętro			
		2,80*1,20+2,51*1,52*2+1,70*3,54+3,07*2,95	m^2	26,065	
		z II na III piętro			
		2,80*1,20+2,51*1,52*2+1,70*3,54+3,07*2,95	m^2	26,065	
		z III na IV piętro			
		2,70*1,20+2,51*1,52*2+1,70*3,54+3,07*2,92	m^2	25,853	
				RAZEM	**115,341**
2 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi pona 5 m2 sufity	m^2		
		Parter			
		(4,98*2+3,36+3,40+2,80)*1,68	m^2	32,794	
		(4,77+0,81+1,24+1,25)*1,10	m^2	8,877	
		z parteru na I piętro			
		(4,90+0,78*2+5,12+0,80+0,40+0,60+1,37+1,60+2,87+0,50+0,70)*1,50	m^2	30,630	
		z I na II piętro			
		(4,90+0,78*2+5,12+0,80+0,40+0,60+1,37+1,60+2,87+0,50+0,70)*1,50	m^2	30,630	
		z II na III piętro			
		(4,90+0,78*2+5,12+0,80+0,40+0,60+1,37+1,60+2,87+0,50+0,70+3,07+2,95)* 1,50	m^2	39,660	
		z III na IV piętro			
		(4,90+0,78*2+5,12+0,80+0,40+0,60+1,37+1,60+2,87+0,50+0,70+3,07+2,95)* 1,50	m^2	39,660	
				RAZEM	**182,251**
3 d.1	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby olejnej z lamperii o pow. ponad 0.5 m2	m^2		
		Parter			
		(4,98*2+2,36+3,40+2,80)*1,50	m^2	27,780	
		(4,77+0,81+1,24+1,25)*1,50	m^2	12,105	
		z parteru na IV piętro			
		30,630+33,660*3	m^2	131,610	
				RAZEM	**171,495**
4 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków poszpachlow.nierówności	m^2		
		Ściany			
		180,724	m^2	180,724	
		Sufity			
		115,148	m^2	115,148	
				RAZEM	**295,872**
5 d.1	KNR 4-01 0717-03	Filcowanie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach i sufitach płaskich (po nad 5 m2)	m^2		
		ściany			
		180,724	m^2	180,724	
		sufity			
		115,148	m^2	115,148	
				RAZEM	**295,872**
6 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m^2		
		115,148	m^2	115,148	
				RAZEM	**115,148**
7 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m^2		
		180,724+171,495	m^2	352,219	
				RAZEM	**352,219**
8 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m^2		
		115,148	m^2	115,148	
				RAZEM	**115,148**
9 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m^2		
		180,724	m^2	180,724	
				RAZEM	**180,724**
10 d.1	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia lamperia	m^2		
		171,495	m^2	171,495	

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	**171,495**
11 d.1	KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej strukturze baranek lub kornik - StoSilko o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie - lamperia	m^2		
		171,495	m^2	171,495	
				RAZEM	**171,495**
12 d.1	KNR 4-01 1209-06 z.sz. 4.5.4. 9914-10 z.sz.4.5.4. 9914-15 z.sz. 4.5.4. 9914-17 z.sz.4.5.4. 9914-18	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - jednostronnie skrzydła bez szczeblin - naświetla bez szczeblin malowane jednostronnie - jednostronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski jednostronne gładkie o szer. do 10 cm	m^2		
		1,07*2,20	m^2	2,354	
				RAZEM	**2,354**
13 d.1	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm - kolor żółty	m		
		60,00	m	60,000	
				RAZEM	**60,000**
14 d.1	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg drewnianych malowanych	m^2		
		115,148+28,137+1,38	m^2	144,665	
				RAZEM	**144,665**
2		**Remont biegów schodowych, balustrad i malowanie**			
15 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m^2		
		115,148	m^2	115,148	
		-1,20*2,80*4	m^2	-13,440	
				RAZEM	**101,708**
16 d.2	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW - antypoślizgowa	m^2		
		115,148	m^2	115,148	
		-1,20*2,80*4	m^2	-13,440	
		(0,30*1,13)*73+2,30*0,30*2	m^2	26,127	
				RAZEM	**127,835**
17 d.2	KNR 2-02 1113-08 analogia	Posadzki z tworzyw sztucznych - listwy przyścienne PCV do paneli	m		
		3,28*2+3,40+2,80+0,81+1,24+1,25	m	16,060	
		4,90+0,78*2+0,80+0,40+0,60+1,37+1,60+2,87+0,57+0,70	m	15,370	
		(4,90+0,78*2+0,80+0,40+0,60+1,37+1,60+2,87+0,57+0,70+3,07+2,85)*3	m	63,870	
				RAZEM	**95,300**
18 d.2	KNR 2-02 1114-03	Wykładziny stopni i podstopni schodowych z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCW - antypoślizgowa	m^2		
		(0,30*1,13)*73+2,30*0,30*2	m^2	26,127	
				RAZEM	**26,127**
19 d.2	KNR 2-02 1114-08	Wykładziny stopni schodowych z tworzyw sztucznych - okładziny stopni schodowych z aluminium	m		
		1,00*81	m	81,000	
				RAZEM	**81,000**
20 d.2	KNR 4-01 1209-14 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.75 m2 - policzki schodowe	szt.		
		(1,38+2,90)*0,35*8	szt.	11,984	
				RAZEM	**11,984**
21 d.2	KNR 4-01 1209-13 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną podokienników i innych elementów o powierzchni do 0.52 m2	szt.		
		81	szt.	81,000	
				RAZEM	**81,000**
22 d.2	KNR 4-01 1212-08 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad drewnianych ozdobnych	m^2		
		(1,38+2,90)*1,15*8	m^2	39,376	
				RAZEM	**39,376**
3		**Wywóz , utylizacja i koszty składowania gruzu na wysypisku śmieci**			
23 d.3	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m^3		
		2,000	m^3	2,000	
				RAZEM	**2,000**
24 d.3	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km	m^3		
		Krotność = 3			

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi w Jaworze

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2,000	m^3	2,000	
				RAZEM	**2,000**