PRACOWNIA PROJEKTOWA AFORMA - ALEKSANDRA KULBAS-LEŚNIAK

UL. CHYŁY 8 59-220 LEGNICA

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261211-6 Kładzenie płytek dachowych

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont pokrycia dachowego ceramicznego z dachówki karpiówki 15x38 orazkoszybzlewowych pomiędzy budynkami
ADRES INWESTYCJI	:	Rynek 13
INWESTOR	:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Rynek 13
ADRES INWESTORA	:	Rynek 13 59-400 JAWOR
BRANŻA	:	REMONTOWO-BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	ALEKSANDRA KULBAS-LEŚNIAK
DATA OPRACOWANIA	:	25.08.2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.08.2023

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Rynek 13 w Jaworze - Wyodrębniona Wspólnota Mieszkaniowa					
1		**Remont pokrycia dachowego ceramicznego z dachówki karpiówki 15x36 w koronkę wraz z koszem pomiędzy budynkami**			
1.1		**Remont kosza zlewowego pomiędzy budynkami**			
1 d.1.1	KNR 4-01 0508-02	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m^2		
		23.80*1.60*2	m^2	76.160	
				RAZEM	**76.160**
2 d.1.1	KNR 4-01 0430-05	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm	m^2		
		23.80*1.60*2	m^2	76.160	
				RAZEM	**76.160**
3 d.1.1	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z tytan-cynku	m^2		
		Pas nad koszami			
		23.80*0.45	m^2	10.710	
				RAZEM	**10.710**
4 d.1.1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do deskowania kosza płyt OSB gr 22 mm	m^2		
		23.80*2.00+23.80*2.80	m^2	114.240	
				RAZEM	**114.240**
5 d.1.1	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m^2		
		23.80*2.00+23.80*2.80	m^2	114.240	
				RAZEM	**114.240**
6 d.1.1	KNR-W 2-02 0515-01	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z tytan-cynku	m^2		
		23.80*0.08	m^2	1.904	
				RAZEM	**1.904**