PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych
45261320-3 Kładzenie rynien
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

NAZWA INWESTYCJI	:	Remont kompleksowy pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej
ADRES INWESTYCJI	:	Staromiejska 24, 59-400 Jawor
INWESTOR	:	WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA STAROMIEJSKA 24
ADRES INWESTORA	:	ul. STAROMIEJSKA 24, 59-400 JAWOR
BRANŻA	:	REMONTOWO - BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE	:	Norbert Tomiczek
DATA OPRACOWANIA	:	18.07.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
18.07.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont kompleksowy pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej na podłożu z płyty OSB gr. 18mm					
1	KNR 4-01 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa	m^2		
		16,50*7,00	m^2	115,500	
				RAZEM	**115,500**
2	KNR 4-01 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2	m^2		
		16,50*7,00	m^2	115,500	
				RAZEM	**115,500**
3	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		7,00*2	m	14,000	
				RAZEM	**14,000**
4	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		9,00*2	m	18,000	
				RAZEM	**18,000**
5	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsó	m^2		
		itp. z blachy nie nadającej się do użytku (7,00*0,35)*2+(16,5*2-6,20-4,50)*0,25	m^2	10,475	
				RAZEM	**10,475**
6	KNR 4-01 0414-02	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 25 mm na styk	m^2		
		poz.2*10%	m^2	11,550	
				RAZEM	**11,550**
7	KNR 4-01 0419-01	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie do 2 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
8	KNR 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów wraz z czapami kominowymi, z cegieł o objętości w jed	m^3		
		nym miejscu do 0.5 m3 - wraz z przedłużeniem komina o długość 2 cegieł 0,77*0,45*0,73+0,83*0,51*0,14	m^3	0,312	
				RAZEM	**0,312**
9	KNR-W 2-02 0921-01	Spoinowanie ścian zaprawą cementową niebarwioną - przemurowany komin po-	m^2		
		nad poziomem dachu z cegły klinkierowej (0,87*0,45)*2+(0,87*0,77)*2	m^2	2,123	
				RAZEM	**2,123**
10	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na murach ogni	m^2		
		wych i kominach (6,20*2,60)/2+(0,23*2,10)*2+[(1,28+4,5)*1,60]/2+(1,33*0,30)*2	m^2	14,448	
				RAZEM	**14,448**
11	KNR 4-01 0735-02	Wykonanie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach i murz	m^2		
		ogniowym ponad dachem płaskim (6,20*2,60)/2+(0,23*2,10)*2+[(1,28+4,5)*1,60]/2+(1,33*0,30)*2	m^2	14,448	
				RAZEM	**14,448**
12	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do deskowania płyt OSB gr. 18mm	m^2		
		16,50*7,00	m^2	115,500	
				RAZEM	**115,500**
13	KNR-W 2-02 0501-01	Pokrycie dachów papą na podłożu z płyt OSB 18mm jednowarstwowo - warstwa	m^2		
		pośrednia mocowana na gwoździe 16,50*7,00	m^2	115,500	
				RAZEM	**115,500**
14	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m^2		
		16,50*7,00	m^2	115,500	
				RAZEM	**115,500**
15	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku	m^2		
		poz.5	m^2	10,475	
				RAZEM	**10,475**
16	KNR-W 2-02 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m		
		poz.3	m	14,000	
				RAZEM	**14,000**
17	KNR-W 2-02 0520-08	Zbiorniczki przy rynnach - z blachy z cynku	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
18	KNR-W 2-02 0527-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm - z blachy z cynku	m		
		poz.4	m	18,000	
				RAZEM	**18,000**

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 0307-01	Przemurowanie ciągłe przy użyciu zaprawy cementowej pęknięć grubości 1/2 ce w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - pod belką	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	**1,500**
20	KNR-W 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.II z zaprawy cem.-wap. na ścia nach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m^2 i		
		1,50*0,30	m^2	0,450	
				RAZEM	**0,450**
21	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie papy spryzmowanej samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km dodatkowo utylizacja	m^3		
		poz.1*0,02	m^3	2,310	
				RAZEM	**2,310**
22	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 4 km - dodatkowo składowanie	m^3		
		poz.10*0,05+poz.8+poz.19	m^3	2,534	
				RAZEM	**2,534**

Norma PRO Wersja 4.71 Nr seryjny: 4853 Użytkownik: Zarząd Lokalami Komunalnymi